

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству и реконструкции  
ЧАО "ЗЖРК"

*А.Е. Бадов*  
А.Е. Бадов  
"19" 02 2018г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Инв. 01218 инженерный корпус

Условия работы: с наличием в зоне производства работ мебели и оборудования.  
Объемы работ могут корректироваться.

№п /п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	КОЛ-ВО	Примечание
	<b>Кабинет №15 Приемная</b> <i>С.А. Данил</i>			
1	Разборка пластиковых плинтусов	м	17	
2	Разборка старого линолеумного покрытия	м <sup>2</sup>	14	<i>длина 5 м, ширина 2,8</i>
3	Ремонт цем-песч. стяжки t=30мм отдельными местами до 1 кв.м	м <sup>2</sup>	2	<i>1 кв. м. в коридоре</i>
4	Устройство пола самовыравнив. из смеси типа Ceresit CN-69 t=20мм	м <sup>2</sup>	14	<i>в коридоре</i>
5	Устройство линолеум. пола <i>(Tarkett Aria (662))</i>	м <sup>2</sup>	14	
6	Устройство пластиков. плинтусов	м	17	

Составил: Нач. АХО

*Т.А. Уварова*

Т.А. Уварова

Проверил: инспектор по содерж. зданий и сооружений  
К выполнению РСУ

*М.П. Павлов*

М.П. Павлов

Согласовано: начальник ОКСиР

*Е.А. Захарченко*  
Е.А. Захарченко