



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Здание быткомбината, инв.№00084.Ремонт вентиляции душевых северного крыла.

Условия выполнения работ на действующем предприятии

Объемы работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------|--|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раздел. Демонтажные работы | | | |
| 1 | Разборка облицовки потолков по готовому каркасу декоративным пластиком [при производстве работ с люлек и приставных лестниц с их перемещением] | 100 м2 | 1,65 | |
| 2 | Разборка стальных воздуховодов диаметром до 165 мм, из листовой стали толщиной до 0,9 мм | м2 | 25,7 | |
| 3 | Разборка стальных воздуховодов диаметром до 320 мм, из листовой стали толщиной до 0,9 мм | м2 | 18,4 | |
| 4 | Разборка стальных воздуховодов диаметром до 495 мм, из листовой стали толщиной до 0,9 мм | м2 | 18,3 | |
| 5 | Демонтаж потолочных диффузоров диам. 100мм-50шт, диам.200мм-12шт [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м до 5 м от пола или сплошного настила] | решетка | 62 | |
| | Раздел. Монтажные работы. | | | |
| 6 | Прокладка воздуховодов диаметром до 200 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0,5 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м до 5 м от пола или сплошного настила] | 100м2 | 0,282 | |
| 7 | Прокладка воздуховодов диаметром до 250 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0,6 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м до 5 м от пола или сплошного настила] | 100м2 | 0,053 | |
| 8 | Прокладка воздуховодов диаметром свыше 355 до 450 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0,6 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м до 5 м от пола или сплошного настила] | 100м2 | 0,138 | |
| 9 | Прокладка воздуховодов диаметром свыше 355 до 450 мм из оцинкованной стали класса Н [нормальная] толщиной 0,6 мм [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м до 5 м от пола или сплошного настила] | 100м2 | 0,151 | |
| 10 | Прокладка гибких воздуховодов , диаметром 100 мм. 50шт x 1,5мп = 0,1x3,14x1,5x50=23,55м2 [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м до 5 м от пола или сплошного настила] | 100м2 | 0,2355 | |
| 11 | Прокладка гибких воздуховодов , диаметром 200 мм. 12шт x 1,5мп = 0,2x3,14x1,5x12=11,3м2 | 100м2 | 0,113 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---------|------|---|
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных с выверкой и закреплением площадью в свету до 0,25 м2 [с лесов, передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м до 5 м от пола или сплошного настила] | решетка | 62 | |
| 13 | Установка и разборка внутренних металлических трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 | 2,16 | |
| | Раздел. Прочие работы | | | |
| 14 | Облицовка потолков по готовому каркасу, декоративным пластиком | 100 м2 | 1,65 | |
| 15 | Перевозка пластиковых панелей и воздуховодов транспортом общего назначения. на расстояние 110 км | т | 2,5 | |

Составил инсп.по контролю за техн.сод.зданий
должность, подпись, инициалы, фамилия

М.П.Паняев

Проверил и.о.начальника производственного бюро
должность, подпись, инициалы, фамилия

С.Н.Шевырев

С.Н.Шевырев