


Предприятие с иностранными
инвестициями в форме Частного
акционерного общества "Запорожский
железорудный комбинат"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству и
реконструкции ЧАО ЗЖРК


_____ А.Е.Бадов
" _____ 2018г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Инв.№00089/РМЦ/Здание ремонта горношахтного оборудования

Замена оконных блоков (в осях Е-И, в отм. +2.400-+6.000, нижний ярус)

Условия работы

Объемы работ ориентировочные, возможна корректировка в процессе

№п /п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Примечание
1	Демонтаж металлических рам заполнения оконных проемов в каменных стенах	м ²	65	
2	Демонтаж оконных отливов	м	36	
3	Заполнение оконных проемов готовыми металлопластиковыми блоками S до 3м ² в каменных стенах	м ²	65	
4	Стоимость оконных металлопластиковых блоков	м ²	65	
5	Монтажная пена (750 мл баллон)	бал.	24	
6	Установка оконных отливов	м	36	
7	Стоимость оконных отливов	м ²	11	
8	Устройство мелких конструкций из листовой стали (внешние нащельники и внутренняя обшивка мест стыковки окон.блоков)	м	15	
9	Стоимость стали листов.оцинков.t=1мм (внешние нащельники и внутренняя обшивка мест стыковки окон.блоков)	м ²	6	
10	Установка и разборка лесов h=12м	м ²	48	
11	Очистка территории от мусора	тн	3	
12	Погрузка мусора вручную в а/транспорт	тн	3	
13	Перевозка мусора до 5км	тн	3	
14	Перевозка грузов до 5км	тн	15	

Составил: инспектор по содерж.зданий и сооружений

М.П. Паняев

Проверил: начальник ОКСиР

К выполнению подрядчиком


Е.А. Захарченко