

Предприятие с иностранными инвестициями в
форме Частного акционерного общества
"Запорожский железорудный комбинат"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству и
реконструкции ЧАО "ЗЖРК"

А.Е.Бадов

2017г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Инв.№02034(ЭЦ) Башня водонапорная. Ремонт фасада и конструкций. План 2018г.

Условия работы: работы должны производиться с использованием альпинистского снаряжения.
Высота производства работ до 30м.

Отделочные работы проводить, поддерживая температуру обрабатываемой поверхности в пределах
+ 5 — + 30 °С. Оптимальная относительная влажность воздуха 70 %. Выполнение оштукатуривания
во время или сразу после дождя, снега – недопустимо.

Объемы работ ориентировочные, возможна корректировка в процессе работ.

№п /п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Примечание
1	Очистка фасада от отслоившихся штукатурки и бетонного защитного слоя отд.местами 20%	м ²	122	
2	Оштукатуривание фасада t=30мм цем.песч.раствором с добавлением состава типа РЕОМАТ-ФОРТЕ	м ²	612	
3	Приготовление вручную по месту цем.песч.раствора с добавлением состава типа РЕОМАТ-ФОРТЕ	м ³	3,66	расход РЕОМАТ-ФОРТЕ составляет 25кг на 1м ³ цем.смеси
4	Устройство канатных систем с последующей разборкой	шт	41	
5	Перенавеска канатных систем	шт	16020	
6	Окраска фасада фасадной краской	м ²	612	
7	Очистка территории от мусора	тн	10	
8	Погрузка мусора вручную	тн	10	
9	Перевозка мусора на 10км	тн	10	

Составил: инспектор тех.надзора

М.П. Паняев

Проверил: начальника ОКСиР
к выполнению подрядчиком

Е.А. Захарченко

Ведомость объемов работ

ЭНЦ. Башня водонапорная инв. № 02034. Ремонт фасада и конструкций.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Локальная смета 3-1-1 на ремонт фасада</u>			
1	Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен, площадь отбивки в одном месте более 5 м2	м2	122	
2	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен фасадов	м2	612	
3	Приготовление тяжелых отделочных цементно-песчаных растворов, состав 1:1:6	м3	11,9372	
4	Силикатная окраска фасадов с подготовкой поверхности	м2	612	
5	Навеска канатных систем	навеска	1	
6	Перенавеска канатных систем	перен.	20	
7	Снятие канатных систем	снятие	1	
8	Очистка территории от мусора	т	10	
9	Погрузка мусора вручную	т	10	
10	Перевозка грунта до 10 км	т	10	

Составил _____

должность, подпись

Проверил _____

должность, подпись