

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "ЗЖРК"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" 13 " _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Здание перегрузки цеха закладки выработанного пространства в шахте, инв. № 00079. Замена оконных рам. Восточный фасад.

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел. Восточный фасад			
1	Стальные оконные блоки, высота здания до 25 м, демонтаж	т	0,804	
2	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,576	
3	Блоки оконные металлопластиковые (глухие)	м2	57,6	
4	Анкер М132	шт	320	
5	Монтажная пена (750мл)	баллон	20	
6	Устройство из листовой стали поясков, сандриков, подоконных отливов, нащельников	100м	1,536	
7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм АРМИРОВКА	м2	23,04	
8	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,01 т, монтаж с применением электросварки	т	0,18	
9	Соединительный профиль армированный	м	48	
10	Вертикальное перемещение грузов вручную, штучные несподручные грузы и грузы, требующие особой осторожности, масса 1 шт до 20 кг, высота до 5 м (8м)	т	2,6	
11	Вертикальное перемещение грузов вручную, штучные несподручные грузы и грузы, требующие особой осторожности, масса 1 шт до 20 кг, добавлять на 1 м высоты	т	2,6	
12	Переноска грузов вручную, штучные несподручные грузы и грузы, требующие особой осторожности, масса 1 шт до 20 кг, расстояние до 20 м	т	2,6	
13	Установка и разборка лесов	100м2	1,152	
14	Очистка помещений от мусора	100т	0,008	
15	Погрузка мусора вручную	1 т	0,8	
16	Перевозка мусора до 5 км	т	0,8	

Составил инженер наряда за ведением ЗР-И (М.П. Пашаев)

должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____

должность, подпись, инициалы, фамилия