

### Ведомость объемов работ

ЧАО "ЗЖРК". Цех общественного питания. Прокладка компьютерной сети в помещении производственного отдела ЦОП.

M10-514-17  
 M8-526-1  
 PH17-14-1  
 PH20-27-1  
 PH20-27-2  
 PH20-27-3  
 PH20-31-1  
 ЖР1-566-17  
 PH17-7-2  
 M8-148-1  
 E21-12-2K=1,15  
 M8-399-1  
 M20-22-15  
 M8-144-3  
 PH20-40-1

| № п/п | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------|------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4          | 5          |
|       | <u>Локальная смета 3-1-1 на прокладка компьютерной сети</u>   |                   |            |            |
| 1     | Монтаж розеток  | шт                | 10         |            |
| 2     | Выключатель автоматический [автомат] одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А | шт                | 2          |            |
| 3     | Установка коннектора  | шт                | 6          |            |
| 4     | Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм                                      | шт                | 3          |            |
| 5     | На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять   | шт                | 1          |            |
| 6     | На каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм добавлять  | шт                | 3          |            |
| 7     | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в кирпичных стенах  | шт                | 3          |            |
| 8     | Газовая резка неповоротных труб диаметр, толщина стенок 32x3 мм   | перер             | 3          |            |
| 9     | Монтаж стальных труб для электропроводки диаметром свыше 25 мм до 40 мм, (гильза)   | м                 | 1          |            |
| 10    | Кабель в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг  | м                 | 1          |            |
| 11    | Прокладка коробов пластиковых   | м                 | 70         |            |
| 12    | Провод, прокладываемый в коробах, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>  | м                 | 199        |            |
| 13    | Разделка сухая, количество жил кабеля до 12   | шт                | 13         |            |
| 14    | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм <sup>2</sup>   | шт                | 29         |            |
| 15    | Погрузка мусора вручную   | т                 | 0,002      |            |

Составил \_\_\_\_\_ Соловьева И.Н.

Проверил \_\_\_\_\_ Череп О.Н.

должность, подпись

должность, подпись