

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "ЗЖРК"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

" 20 " 18 р.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Здание главного корпуса цеха закладки выработанного пространства в шахте, инв. № 00078. Замена оконных рам. Южный фасад.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел. Южный фасад			
1	Стальные оконные блоки, высота здания до 25 м, демонтаж	т	0,888	
2	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,636	
3	Блоки оконные металлопластиковые	м2	63,6	
4	Анкер М132	шт	331	
5	Монтажная пена (750мл)	баллон	25	
6	Устройство из листовой стали поясков, сандриков, нащельников, подоконных отливов	100м	2,2533	
7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	м2	33,8	
8	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону клеевым раствором	100м2	0,033	
9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (откосов) гипсовым раствором, толщина слоя до 5 мм	100м2	0,033	
10	Улучшенная окраска колером масляным стен (откосов) по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	0,033	
	АРМИРОВКА			
11	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,01 т, монтаж с применением электросварки	т	0,19	
12	Соединительный профиль армированный	м	50,6	
13	Вертикальное перемещение грузов вручную, штучные несподручные грузы и грузы, требующие особой осторожности, масса 1 шт до 20 кг, высота до 5 м	т	3,75	
14	Вертикальное перемещение грузов вручную, штучные несподручные грузы и грузы, требующие особой осторожности, масса 1 шт до 20 кг, добавлять на 1 м высоты	т	3,75	
15	Переноска грузов вручную, штучные несподручные грузы и грузы, требующие особой осторожности, масса 1 шт до 20 кг, расстояние до 20 м	т	3,75	
16	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м	100м2	0,72	
17	Очистка помещений от мусора	100т	0,00888	
19	Перевозка мусора до 5 км	т	0,888	

Составил инспектор ОКСиР М.П.Кавалев
 должность, подпись, инициалы, фамилия
 Проверил и.о. нач-ка ОКСиР О.Н.Череп
 должность, подпись, инициалы, фамилия