

форме Частного акционерного общества
"Запорожский железорудный комбинат"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству и реконструкции
ЧАО "ЗЖРК"


А.Е.Бадов

" " 2018г.


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Ямочный ремонт дорог на территории ЗЖРК(АТЦ). (исл. № 0 2995)

Объемы работ ориентировочные, возможна корректировка в процессе работ

| №п /п | наименование работ и затрат | ед. изм. | кол-во | примечание |
|-------|---|----------------|--------|------------|
| 1 | Снятие верхнего слоя грунта 2гр t=300мм механизир.способом | м ³ | 20 | |
| 2 | Погрузка механизированная грунта в а/транспорт | м ³ | 20 | |
| 3 | Устройство щебеночного основания t=250мм с последующим механизир.уплотнением | м ² | 120 | |
| 4 | Устройство асфальтобетонного покрытия t=50мм с последующим механизир.уплотнением | м ² | 100 | |
| 5 | Устройство бетонного покрытия t=100мм | м ² | 420 | |
| 6 | Устройство покрытия из доменного шлака t=300мм | м ² | 120 | |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог отдельными местами по существующему основанию | м ² | 175 | |

Составил: зам.начальника АТЦ


А.Н. Деревянко

Проверил: инспектор по содерж.зданий и сооружений
К выполнению подрядчиком


М.П. Паняев

Согласовано: начальник ОКСиР


Е.А. Захарченко