


Предприятие с иностранными инвестициями в форме Частного акционерного общества "Запорожский железорудный комбинат"

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству и реконструкции ЧАО ЗЖРК


 _____ А.Е.Бадов
 _____ 2017 года

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Инв.№00089/РМЦ/Здание ремонта горношахтного оборудования

Утепление наружной стены, замена оконных блоков (в осях Е-И, в отм. +6.000-+12.000). План 2017г.

Условия работы

Объемы работ ориентировочные, возможна корректировка в процессе работ.

№п /п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Примечание
	утепление стен			
1	Заделка разрушенных участков в межпанельных швах стен цем.песч.раствором	м/м ²	20/2	
2	Огрунтовка глубокопроникающей грунтовкой стен	м ²	76,5	0,4 кг/м ² - 1 м ² "Бетон-конкрет"
3	Утепление фасада плитами ЭППС t=50мм	м ²	76,5	
4	Стоимость плит типа ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОПЛЕКС 35 250 Стандарт t=50мм	м ²	76,5	
5	Стоимость клея типа Ceresit СТ-83 для фиксации плит ЭППС	кг	460	Расход ~ 6 кг/м ²
6	Крепление плит ЭППС в пяти точках к стене пластиковыми дюбелями с большой шляпкой (грибок)	шт	260	допускается одним дюбелем крепить несколько листов, расход 3-4шт на м ²
7	Нанесение армирующей стеклосетки на плиты ЭППС	м ²	76,5	
8	Стоимость армирующей стеклосетки	м ²	84	нахлест ~ 10%
9	Оштукатуривание стен штукатуркой акриловой фасадной	м ²	76,5	
10	Стоимость штукатурки акриловой типа Ceresit СТ 60 (зерно 1,0 мм)	кг	145	Расход 1,8-2кг/м ²
11	Окраска стен краской фасадной	м ²	76,5	
12	Стоимость краски фасадной типа Ceresit СТ 42	л	23	Расход 0,3л/м ²
	замена заполнения оконных проемов			
1	Демонтаж металлических рам заполнения оконных проемов в каменных стенах	м ²	43	
2	Демонтаж оконных отливов	м	36	
3	Заполнение оконных проемов готовыми металлопластиковыми блоками S до 3м ² в каменных стенах	м ²	43	
4	Стоимость оконных металлопластиковых блоков	м ²	43	
5	Монтажная пена (750 мл баллон)	бал.	16	

6	Установка оконных отливов	м	36	} с оконными
7	Стоимость оконных отливов	м ²	11	
8	Устройство мелких конструкций из листовой стали (внешние нащельники и внутренняя обшивка мест стыковки окон.блоков)	м	10	
9	Стоимость стали листов.оцинков. t=1мм (внешние нащельники и внутренняя обшивка мест стыковки окон.блоков)	м ²	4	
10	Установка и разборка лесов h=12м	м ²	110	
11	Очистка территории от мусора	тн	2	
12	Погрузка мусора вручную в а/транспорт	тн	2	
13	Перевозка мусора до 5км	тн	2	
14	Перевозка грузов до 5км	тн	10	

Составил: инспектор тех.надзора

М.П. Паняев

Проверил: и.о.начальника ОКСиР
К выполнению подрядчиком



Е.А. Захарченко

Согласовано: