

Ведомость объемов работ

Работы по подготовке кабельной трассы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) гор. 840м.
(бурение шпуров, изготовление и установка металлоконструкций под оборудование)..

Условия выполнения работ: в эксплуатируемой горной выработке

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Локальная смета 5-1-1 на установку кабельных подвесок и металлоконструкций под оборудование СЦБ</u>			
	<u>Раздел 1. ЯУСП</u>			
1	Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	48	
2	Изготовление металлоконструкций	т	0,104	
	<u>Раздел 2. Светофор</u>			
3	Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	55	
4	Изготовление металлоконструкций	т	0,092	
	<u>Раздел 3. Указатель световой</u>			
5	Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	80	
6	Изготовление металлоконструкций	т	0,133	
	<u>Раздел 4. ЯТУ</u>			
7	Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	30	
8	Изготовление металлоконструкций	т	0,107	
	<u>Раздел 5. Гребенки</u>			
9	Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	255	
10	Ручная газовая резка уголка, ширина и толщина полки 50х4 мм	перер	255	
11	Изготовление металлоконструкций гребенок	т	1,527	
12	Конструкция сварная монтаж [при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	т	1,527	
13	Очистка металлических поверхностей щетками	м2	75,4	
14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	75,4	
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	75,4	

Составил _____

должность, подпись

Проверил _____

должность, подпись

Гуцула Н.Н.