

## Ведомость объемов работ

ЧАО "ЗЖРК". Обустройство рабочего места кладовщика участка хоз. работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Локальная смета 3-1-1 на прокладку локальной сети</u>			
M10-514-17	1 Монтаж розеток	шт	3	
RH20-27-1	2 Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	шт	4	
RH20-27-2	3 На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять	шт	3	
RH20-27-2 К=2	4 На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять	шт	1	
RH20-27-3К=0,5	5 На каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм добавлять	шт	4	
RH20-31-1	6 Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в кирпичных стенах	шт	4	
ЖР-566-12	7 Газовая резка неповоротных труб диаметр, толщина стенок 25х2,8 мм	перер	4	
RH17-7-1	8 Монтаж стальных труб для электропроводки (гильза)	м	0,8	
M8-148-1	9 Кабель в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	0,8	
E21-12-2К=1,15	10 Прокладка коробов пластиковых	м	45	
M8-399-1	11 Провод, прокладываемый в коробах, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	м	80,2	
ПР15-4057К=0,8	12 Разборка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м <sup>2</sup>	4,8	
M8-405-1	13 Провод, прокладываемый по стальным конструкциям, сечение до 16 мм <sup>2</sup>	м	8	
ПР15-4057	14 Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм	м <sup>2</sup>	4,8	
RH20-40-1	15 Погрузка мусора вручную	т	0,002	

Составил \_\_\_\_\_ Соловьева И.Н.

Проверил \_\_\_\_\_  
должность, подпись  
 \_\_\_\_\_  
должность, подпись  
 Замрий В.