

### Ведомость объемов работ

ЖДЦ. Система видеонаблюдения территории экипировочного пункта.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Выключатель автоматический [автомат] однополюсной, устанавливаемый на конструкции, ток до 25 А	шт	1	
2	Установка шкафа акитивного оборудования IP54	шт	1	
3	Монтаж оптического кросса навесного на 24 и 48 портов	устр-во	2	
4	Установка розеток 220В, 16А	шт	2	
5	Монтаж блока коммутации телевизионных камерных кабелей	шт	1	
6	Монтаж бокса оптического на 2 кабеля	шт	1	
7	Установка медиаконвертора с SFP-модулем 1310	шт	1	
8	Монтаж камеры телевизионной передающей цветного телевидения	шт	3	
9	Установка аккумуляторной батареи	шт	2	
10	Установка блока питания	шт	2	
11	Установка конструкции кабельной "Подвеска" (П-00.020) 110 шт	т	0,132	
12	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	670	
13	Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	1580	
14	Пробивка круглых отверстий диаметром до 50 мм в кирпичных стенах толщиной до 38 см для прокладки кабеля через стены	шт	6	
15	Газовая резка неповоротных труб диаметр, толщина стенок 25х2,8 мм	перер	6	
16	Прокладка стальных труб, диаметр труб 25 мм (гильзы)	м	2	
17	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в кирпичных стенах	шт	6	
18	Аппаратура промышленного телевидения. Видеоконтрольное устройство, видеорегистратор	шт	1	
19	Аппаратура промышленного телевидения. Телекамера	шт	3	

Составил И.В.Дом. нач. цеха Володар Р.В. Шлях  
должность, подпись

Проверил зам. кер. Шко А.В. - Ткачев А.В.  
должность, подпись