



### Ведомость объемов работ

Реконструкция "ЗЖРК". Подземная сигнализация и централизация блокировки (СЦБ) гор. 940м 2-я очередь (установка металлоконструкций).

**Условия выполнения работ:** в эксплуатируемых горных выработках, при наличии контактной сети и периодическом движении подвижных составов электровозной откатки горной массы

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Локальная смета 5-1-1 на монтажные работы</u>			
	<u>Раздел 1. Указатель световой</u>			
E35-46-182-2 EG-72-1	1 Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	232	
	2 Изготовление металлоконструкций	т	0,591	
	<u>Раздел 2. Светофор</u>			
E35-46-182-2 EG-72-1	3 Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	124	
	4 Изготовление металлоконструкций	т	0,316	
	<u>Раздел 3. ЯТУ</u>			
E35-46-182-2 EG-72-1	5 Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	108	
	6 Изготовление металлоконструкций	т	0,18	
	<u>Раздел 4. СУСП</u>			
E35-46-182-2 EG-72-1	7 Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	156	
	8 Изготовление металлоконструкций	т	0,315	
	<u>Раздел 5. Гребенки</u>			
E35-46-182-2	9 Бурение шпуров в горизонтальных выработках с установкой анкеров	анкер.	1200	
P41-431-7	10 Ручная газовая резка уголка, ширина и толщина полки 50x4 мм	перер	1200	
EG-72-1	11 Изготовление металлоконструкций	т	2,567	
M8-152-3	12 Конструкция сварная монтаж	т	6,511	

Составил  Н.Н. Гуцул  
должность, подпись

Проверил  А.Г. Зимин  
должность, подпись

Приложение Д (Е) справочное  
к ДБН А.2.2-3:2014  
утвержденное Приказом  
Минрегионстроя Украины  
от 04.06.2014 № 163

### Ведомость объемов работ

Реконструкция "ЗЖРК". Подземная сигнализация и централизация блокировки (СЦБ) гор. 940м 2-я очередь (монтаж оборудования).

**Условия выполнения работ:** в эксплуатируемых горных выработках, при наличии контактной сети и периодическом движении подвижных составов электровозной откатки горной массы

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Локальная смета 5-1-1 на монтаж оборудования СЦБ горизонта 940м</u>			
120-201-6	1 Монтаж ящика транспортного узла (ЯТУ).	шт	12	
111-168-2	2 Монтаж шкафа контроллера горизонта ШКГ.	шт	1	
110-513-3	3 Монтаж репитера в периферийный контроллер.	шт	2	
120-202-5	4 Монтаж указателя сигнального светового.	шт	58	
120-202-4	5 Монтаж светофора двухзначного шахтного	шт	31	
111-81-1	6 Монтаж датчиков троллейных.	шт	54	
120-202-1	7 Монтаж привода стрелочного	шт	26	
120-201-8	8 Монтаж станции управления стрелочным приводом СУСП-40У5	шт	26	
120-32-2	9 Монтаж гарнитуры.	шт	26	
111-96-1	10 Монтаж модулей системы "СЦБ-Днепр" (Установка съемных и выдвигаемых блоков [модулей, ячеек, ТЭЗов], масса до 5 кг)	шт	12	
118-823-5	11 Монтаж перемычек заземления.	шт	61	
118-147-1 к=1,05	12 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг [при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	м	7970	
118-158-5	13 Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил до 4 (СБВГЗ.0х9мм; 7.0х9мм).	шт	160	
118-147-1 к=1,05	14 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг [при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	м	2600	
118-158-5	15 Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил до 4 (ВВГнг).	шт	130	
118-147-1 к=1,05	16 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг [при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	м	78	
118-158-6	17 Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил до 7 (КВВГ)	шт	22	
118-147-1 к=1,05	18 Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг [при работе на высоте свыше 2 до 8 м]	м	1310	
118-158-6	19 Заделка сухая концевая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм <sup>2</sup> , количество жил до 7	шт	26	



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Составил

Инженер ОКСиР

Проверил

И.о. начальника ОКСиР

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Н.Н. Гуцул

А.Г. Зимин